

den de nuevo por no haber quedado vestigios de los primeros  
cimientos. Haviendo indispensable y muy costosa la reedificación  
del trozo de la muralla en sus cimientos explanada de  
calzo de la presa, y gradas empapadas q<sup>e</sup> quiebren la cai-  
da de las aguas librando el rocamiento a el murallon  
Totalmente para q<sup>e</sup> erras obras permanescan variando la  
duracion que rectam<sup>te</sup> chocaban en esta parte del muro  
Non se construyó un Botarel de cantería sobre la presa  
para q<sup>e</sup> cortando las corrientes las inclinase al centro del  
Albeo del Rio. Executadas estas obras, y el Param<sup>to</sup> del  
murallon se trabó con un contrafuerte de 100 palmos  
de longitud 13 de espesor, y 15 sobre la plantificación. Des-  
pues se reempleno en la mejor forma todo el vacío en-  
tre la muralla y la Plaza del Arsenal lo q<sup>e</sup> costó mucho  
y mucho tiempo. En la continuación de esta misma obra  
noticioso el Sr Intend<sup>te</sup> de las degravias y buelcos de Carnaj  
q<sup>e</sup> cada dia se experimentaban en el derrame del Puen-  
te por la estrechura del tránsito entre el Torreon de la  
Inquisición, y el ángulo recto del Puente mando ampli-  
ar este cortando dho ángulo, y formarse una pechina  
toda de cantería q<sup>e</sup> entraba en el tercio del ojo del Puente  
y en el mismo murallon, cuyo defecto se pudo haber  
previsto por los facultativos q<sup>e</sup> en las obras del muro  
Non executaron el recorte de otra pechina q<sup>e</sup> antes  
norm<sup>te</sup> se hallaba para unir el murallon con el  
Puente lo q<sup>e</sup> ha causado tantos perjuicios, y nuevos correos  
q<sup>e</sup> fueron de consideración = como la parte del murallon  
desde la obra nueva hasta el Arabal estan arruinada y  
hallarse llena de roturas por las filtraciones de los terrenos  
y en la mayor parte perdidos sus plomos, y lo peor para  
agremiar su ruina la profundidad q<sup>e</sup> ha tomado el Al-  
beo del Rio, a efecto de la mayor altura q<sup>e</sup> aquellas  
Argeminas dieron a la presa para rebantar las aguas  
y dar mas caudal al canal de los Molinos del Rey; lo q<sup>e</sup>