

siempre que se empleen en su construcción el cemento Portland, el hormigón hidráulico, la drillo perfectamente cocido, y losas de tapa de bastante resistencia para sufrir la carga del rodaje de un carro pesado.

Esta obra, como todas las que deba hacer la empresa de las aguas, se sujetarán á la inspección de este Centro facultativo, pero toda la responsabilidad de su buena ó mala fabricación debe ser exclusivamente de la dicha empresa, no confundiendo las funciones de inspector con las de director facultativo, que deberá serlo la persona competente y de confianza que sirva á la empresa.

3.^o Asimismo, creo que no deben ocuparse las brigadas de obreros que tiene el Excmo. Ayuntamiento para las continuas reparaciones de las calles, en hacer las obras de la acera reunida delante de la casa del Sr. Rubio, tanto porque estos obreros tiene sobrada tarea con la que les está confiada ordinariamente y no pueden abandonarla para acudir á las reparaciones de daños ocasionados por la empresa de las aguas, cuanto porque de este modo la dicha empresa eludiría toda responsabilidad respecto de estos trabajos.

4.^o Que las cajas de fundición de hierro que ofrece colocar en todas las uniones de los tubos que se encuentran sentados por debajo de la acera del Puente, para garantir todo peligro de escape de agua, por las bridas de acero ó de juntas, las he visto y examinado en el