

al estudio del proyecto para la construcción
 de 108 fosas-nichos unipersonales para adultos, y
 de otras 104 también unipersonales para párvulos =
 Consultados los planos de las últimamente cons-
 truidas en este Cementerio por subasta verificada
 en 7 de Enero último, cuyo expediente no intervi-
 ne y cuyo proyecto aparece en el mismo sin fir-
 mar por su autor, debo decir que no estoy confor-
 me con la forma y las dimensiones que se adoptan
 en el mismo para estas fosas-nichos, las cuales
 en la práctica de los enterramientos, tanto por
 defectos que proceden de estas formas y dimensio-
 nes, cuanto por su mala y descuidada construc-
 ción están ofreciendo muy malos resultados = Por
 lo que respecta á la forma y dimensión, debo
 decir que he asistido á más de un enterramien-
 to y he podido observar que los ataúdes, sobre
 todo los de hijo, entran con trabajo no pudiendo
 descender al fondo, sino después que los pies
 del mismo han entrado oblicuamente en la es-
 pecie de nicho cubierto de una bóveda que tiene
 poco de longitud, y se destroran los adornos de
 estas cajas, produciéndose quejas muy funda-
 das en los interesados que presenciaban estos en-
 terramientos = Por lo que se refiere á la mala
 construcción, basta decir, que la mayor parte
 de las losas de tapa, resultan rotas é inútiles
 al levantamiento del terraplen que las cubre
 provisionalmente, y que las mamposterías apa-
 recen construidas con poquísimo esmero y fal-
 ta de mortero y de buena trabazon en los blo-
 ques de piedra que las constituyen en muros