



Valoracion de una fosa nicho sencilla para adulto.

Unidades.

Importe Pesetas. c. s.

4,080	Metros cúbicos de escavaciones en tierra dura, incluso el transporte de ellas a 5,00 p <sup>tas</sup> .....	4 08
1,231	yd. id. de mampostería ordinaria con mortero de cal común para los muros a 6,50 p <sup>tas</sup> .....	8 00
0,176	yd. id. de mampostería ordinaria para las bóvedas, incluso el ladrillo para la ciembra a 7,50 p <sup>tas</sup> .....	1 32
0,039	yd. id. de ladrillo ordinario para los retallos a 30,00 p <sup>tas</sup> .....	1 17
0,138	yd. id. de id. fino, cortado en masa para la coronacion de los muros, a 40,00 p <sup>tas</sup> .....	5 52
6,51	yd. cuadrados de revoque y enlucido con mortero de cal común para todo el interior de la fosa a 0,50 p <sup>tas</sup> .....	3 26
1,53	yd. id. de losas de 0,10 de espesor para las tapas, a 6,00 p <sup>tas</sup> .....	9 18
0,918	yd. cúbicos de terraplen sobre las	