

	Suma anterior	32 53.
	losas de tapas en las fosas á 0,50 p ^{tas}	0 46.
5.	Loseta de marmol blanco de 0,14 por 0,18 con el número de órden de la fosa y su colocacion	0 60.
	Total importe de una fosa-nicho.	33 59.
104.	Fosas-nichos sencillas para adultos á 33 59 p ^{tas}	3.493 36.
1208	Metros cúbicos de fábrica de la- drillo ordinario para los muros extremos de las fosas y portales de entrada al pasillo á 30,00 p ^{tas}	36 24.
0,268	Metros cúbicos de fábrica de ladrillo fino para la coronacion de las fosas extremas, á 40,00 p ^{tas}	10 72.
80,76.	Metros cuadrados de solados con ladrillo ordinario para el pavimento de los pasillos entre fosas á 1,50 p ^{tas}	121 14.
1.853	Metros cúbicos de mamposte- ria ordinaria para los muros extremos á 6,50 p ^{tas}	12 04.
8.	Sillarejos de piedra de Sta. Ana para los ángulos á 1,50 p ^{tas}	12 ..
	Y importe para las 104 fosas y los pavimentos	3.685 50
	Valoracion de una fosa- nicho sencilla para párvulo.	
2,145	Metros cúbicos de escavaciones en tierra dura, incluso el traspor-	