



N. 0.386.830
71 70

Las dos acequias mayores de esta Vega, autorizando á dicha Comision para sacarlas á concurso por un término de dos dias, oyendo proposiciones, y darlas á destajo si alguna de las que se presentasen fuesen aceptables.

Dichas obras son las siguientes:

Acequia de Aljifia.

Junto á la toma de la acequia de Benda me hay que hacer dos trozos de muro, uno de 15 m.^s y otro de 10.

A la parte superior del puente de Guadalupe hay que hacer otros dos trozos de muro de 5 m.^s cada uno.

Junto á la casa de Agustín Lechuga otro trozo de muro de 3 m.^s

A la parte superior del molino de Toco y á continuacion de la obra que se hizo el año anterior, otro trozo de muro de 10 m.^s

Todos estos muros tendran una seccion transversal de la forma y dimensiones que se marcan en el modelo al margen, se construirán de escollera de piedra caliza dura en seco y su coronacion en medio metro de altura, será mamposteria ordinaria con mortero de cal.

Estas obras dan origen al siguiente:

Presupuesto.

Peetas.

Por 115 680 metros cúbicos, en