



N. 0.386.831

72 71

Pedro de 0'10 á 0'15 de espesor labradas por una cara y aplantilladas en el sentido de los radios del círculo y de su circunferencia.

El tablacho y contra-tablacho, serán de la misma forma, dimensiones y clase de material que los viejos que existen.

Estas obras dan origen al siguiente.

Presupuesto. Peetas. c^{ts}

Por 942 m² superficiales de losa del Puerto de San Pedro, aplantillada, y ya colocada en obra, á 10 p^s. metro


9420

Por el tablacho y contra-tablacho del escorredor de Gaudoval; de igual material, forma y dimensiones que los que existen; aprovechando el herraje útil, y haciendo nuevo el que resulta inútil; sacar fuera de su sitio los viejos, y colocar y dejar funcionando los nuevos

180 "

Por 108450 m³ cúbicos en muros de escollera en seco y su coronación en medio metro de altura con mortero de cal para los diferentes trozos de muros

274



Ayuntamiento de Murcia