

buscar la rasante á que deben quedar rebase por las juntas, saliendo sobre las caras de los adoquines. Para acabar de llevar la parte de juntas que el mortero por su grauo mas o menos desigual queda dejar, una vez que ya haya cuatros me. superficiales de adoquinado hecho, se hará el amasado y batido de la mercla, sobre el mismo adoquinado, á fin de que el lechue y parte del mortero mas fino, penetre por las juntas y queda llevar estas por completo.

10. Los precios marcados en el presupuesto se calculan ya por obra hecha, estando por lo tanto incluido en ellos, el precio del material, portes, manos de obra &c.

11.^a La obra deberá empesarse dentro de los quince dias siguientes á la adjudicacion definitiva de la subasta, y quedar terminada á los sesenta dias de la referida adjudicacion.

Terminada la obra, se pasará oficio por el contratista al Sr. Alcalde, el cual ordenará que la Comision y Arquitecto dentro de los ocho dias siguientes á la fecha del oficio, procederá á la recepcion provisional de la obra si resulta aceptable ó dar al contratista un breve plaro para subsanar los defectos que encuentren, y reparados que sean levantar acta de la recepcion provisional: la definitiva se hará con las mismas formalidades á los tres meses de la fecha de la provisional.

Durante los tres meses que han de trascurrir desde la recepcion provisional á la definitiva, en el primero, estará la calle cerrada al tránsito de carruages, y en los dos segundos abierto al publico. En estos tres meses es de cuenta del contratista hacer cuantas reparaciones exija la obra, sea cualquiera el motivo.

