



- 7º En la toma del Badel oho, nuevo de 5'50 metros largo, por 2'50 de altura.
- 8º Junto al partidor de Morino, oho, nuevo de 15 metros largo por 2'50 de altura
- 9º A la parte superior del partidor, nuevo, oho, nuevo de 5 metros largo, por 2'50 de altura
- 10º En Aljucar, lindando con fincas de Don Mariano Arocas, oho, nuevo de 16 metros de largo y 2'50 de altura.

Las obras que se acaban de reseñar dan origen al siguiente

Presupuesto.

Pesetas. Centimos

Casa del Guardia.

- 1º 4'25 metros cúbicos fábrica mampostería con mortero de yeso; en muros revestidos por ambas caras, con inclusión de demolición, andamiajes, etc. a 11 pesetas metro cúbico --- 46. 1/5.
- 6 metros superficiales reboque de yeso moreno en muros a 1 peseta metro --- 6 " "
- 4'60 metros superficiales solado de ladrillo para los asiendos de ladrillo de la puercas, con inclusión de las obras preparatorias necesarias para hacer el solado a 2 pesetas. --- 9. 20.
- 10 metros superficiales de tejado para hacer un tejado general de la cubierta, a 5 pesetas --- 50 " "

Tablacho mayor, v. del
Corno.

- 2º 4'50 metros superficiales losa del puerto del Carruchar de 15 centímetros de espesor, mínimo, labrada por una cara y recortada en sus aristas: ya

Suma y sigue 111. 20

