



Suma anterior 1507.73.

Muro en Alguero.

(el Modelo m.º 1.º.)

10.º 32.592 metros superficiales de escollera como la del número 3, a 8 pesetas metro, con la excavación y terrapleno necesarios - - - - - 260.78.

Suma total. 1768.40.

Asiende el anterior presupuesto a las figuradas, ciento sesenta y una pesetas noventa y cinco centimos en la parte que comprenden las obras de la casa del guarda y habllacho mayor, y mil setecientas sesenta y ocho pesetas cuarenta y seis centimos, en la parte que comprenden las obras del cauce.

Reconocida la acequia mayor de Alguero, con objeto de ver que obras son de urgente necesidad hacer, durante el corte del agua del presente año, resultan las siguientes:

- 1.º En la canal del Tudio hay que recrecer los muros para evitar que los arastres de las ramblas, caigan a la acequia.
- 2.º En el escoredo llamado el apurador, hay que recrecer sobre la obra existente 0.60, en 6.50 metros de longitud.
- 3.º Aguas arriba de dicho escoredo hay que hacer un muro de 9 metros largo, por 2.50 de altura.
- 4.º A continuación del muro anterior hay que reformar el quijero con un terraplen, en 5 metros de longitud.
- 5.º Próximo a la (venta) rueda de la Nora y en la margen izquierda hay que hacer un muro de 2.5 metros

