



	tado con mortero de cal; a 6 pesetas metro con inclusion de la escabacion de cimicento, y terraplen que necesite a su espalda . . . . .	336 - 60.
Muro junto a la casa de Miguel Martí n.º 5.	Por 82'500 metros cúbicos de igual fabrica y condiciones que el anterior; a 6 pesetas metro . . . . .	495 - "
Muro junto al puente de ragoza n.º 5.	Por 49'50. metros cúbicos de igual fabrica, y condiciones que el anterior; a 6 pesetas . . . . .	297 - "
Muro junto al puente de Gualupe n.º 5.	Por 33 metros cuto de igual fabrica y condiciones que el anterior; a 6 pesetas . . . . .	198 - "
Muro junto al puente de Magia n.º 5.	Por 82'500 metros cúbicos de igual fabrica y condiciones que el anterior a 6 pesetas metro . . . . .	495 - "
Muro a ambos lados del apurador n.º 2.	Por 49 metros cuto de igual fabrica y condiciones que el anterior; a 6 pesetas metro . . . . .	294 - "
Recrecido frente al Apurador	Por 7'200 metros cúbicos mamposteria ordinaria con mortero de cal a 9 pesetas . . . . .	64 - 80.
	<i>Suma Total</i> . . . . .	2.180 - 40

Asciende este presupuesto a las figuradas dos mil ciento ochenta pesetas, cuarenta centimos =

Reconocida la acequia mayor de Barreras, con objeto de ver que obras son de absoluta necesidad hacer, durante el corte del agua en el presente año, resultan los siguientes =

