

El patio, que tendría su entrada lateral por arcos practica-  
 dos debajo de la nueva escalera debe quedar completamente  
 libre de las escaleras y puntos salientes que hay en él. La  
 Sala de principios de dibujo tendría su entrada por una ante-  
 sala que correspondiera con la del Salon de juntas y hasta  
 tanto ésta no se ejecute la puerta de la misma sala puede  
 colocarse en la primera meseta de la escalera haciendo una  
 pequeña modificación en los tres escalones que la separan  
 de la segunda meseta que es el sitio que siempre debe te-  
 ner. La escalera de la Sala de Delincacion se ejecutará hacien-  
 do su caja en la Sala de dibujo aplicado á las Artes y á la fa-  
 bricacion de modo que quede esta sala separada de la escalera. El  
 ascensor se ejecutará en lo interior del edificio utilizando el vano  
 que existe. De esta manera queda convertido en patio de honor  
 donde se pueden colocar objetos de escultura y cuadros en las  
 galerías que resulten con la obra indicada, haciendo un servicio  
 importante á la instruccion publica. Pero ante todo hay una  
 obra de urgente necesidad que ejecutarse en este mismo patio, cual  
 es la sustitucion con dos vigas nuevas en las correspondientes de  
 levante y poniente que estan completamente podridas y que se  
 sostienen solo por efecto del entace mutuo de todas las partes que  
 forman el corredor, pero que es preciso ejecutar desde luego no  
 sea que se rompa este entace, como es muy facil se verifique.